

**REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PER  
FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE  
ARCHITETTONICHE E L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA  
SPORTIVA DEL CAMPETTO POLIVALENTE COMUNALE  
A PORTATORI DI HANDICAP "OTTOBONI ANTERRO" DI  
VIA SX EMISSARIO N. 356**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**OGGETTO: LISTA DELLE LAVORAZIONI E  
FORNITURE PREVISTE PER  
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI  
LAVORI**

**Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GIACCIANO CON  
BARUCHELLA**

**Progettista: Ing. Massimo Bordin**



**Responsabile U.T.C.: Ing. Katia Scavazza**

	<b>Tav. N.</b>
	<b>N</b>

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 48.423,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
1	Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla vigente normativa. Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo scarico e gli allacciamenti per acqua e telefono nonché gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche amministrative. Compenso calcolato sull'importo dei lavori	a corpo	1,000	.....	.....	.....
2	Fornitura e posa in opera di lastre in polycarbonato compatto da mm. 6. Ogni onere inerente compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	m <sup>2</sup>	28,620	.....	.....	.....
3	Demolizione completa di recinzione esistente compreso cancello di accesso pedonale situato su lato ovest e telaio di contenimento del cancello stesso. Compreso inoltre il trasporto a discarica del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte	a corpo	1,000	.....	.....	.....
4	Fornitura e posa di nuova recinzione perimetrale plastificata H mt 5,00 e H mt 3,00 Le recinzioni con reti devono essere corredate, a seconda delle caratteristiche di montaggio, da: filo di tensione in acciaio zincato e plastificato colore verde, diametro del filo 3.30 mm; filo di lega tura in acciaio zincato e plastificato colore verde, diametro del filo 1.70 mm; bacchette di tensione in acciaio duro zincato e plastificato, dimensioni					
a riportare						.....

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 48.423,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
5	variabili a seconda dell'utilizzo, colore verde; tenditori in acciaio zincato e plastificato colore verde, muniti di rocchetto tenditore, compreso il trasporto in loco. Con rete a rombi plastificato altezza 5,00 m. Rete a maglia sciolta, realizzata in acciaio crudo zincato a caldo e plastificato a semplice torsione a maglie romboidali da 50 x 50 mm , filo da 2.70 mm. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco e posa, compresi tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte.	m	119,000	.....	riporto .....	.....
	Fornitura e posa di cancello pedonale eseguito in tubolare zincato a caldo, diametro 48 e 60 mm, a disegno semplice ad una o due ante, provvisti di serratura a chiavistello, battuta a terra con perno di fissaggio, colonne di sostegno in ferro zincato 12x12 provviste di plinto di base in c.a. da cm. 60x60x60. Specchiatura in rete plastificata diametro 3, maglia 5x5, altezza totale cm. 250. Larghezza di passaggio netta m 1,20 con apertura ad una anta		2,000	.....	.....	.....
E.02.04.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A				a riportare	.....

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 48.423,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	.....
E.03.08.00	SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m 2.00. PREZZARIO REGIONE VENETO 2023 AUMENTATO DEL 10%	m <sup>3</sup>	96,000	.....	.....	.....
E.05.04.a	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE STRADALE. PREZZARIO REGIONE VENETO 2023 AUMENTATO DEL 10%	m <sup>3</sup>	24,000	.....	.....	.....
E.08.02.d	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10. PREZZARIO REGIONE VENETO 2023 AUMENTATO DEL 10%	m <sup>2</sup>	60,000	.....	.....	.....
	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6. PREZZARIO REGIONE VENETO 2023				a riportare	.....

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 48.423,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
	AUMENTATO DEL 10%				riporto	.....
E.08.04.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K. PREZZARIO REGIONE VENETO 2023 AUMENTATO DEL 10%	m³	25,400	.....	.....	.....
E.08.05.00	Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. PREZZARIO REGIONE VENETO 2023 AUMENTATO DEL 10%	kg	100,000	.....	.....	.....
E.14.10.a	Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato superficiale tirato a staggia con aggiunta di additivi speciali ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m2 nel colore a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in profondità e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m2,i, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il	kg	1.480,000	.....	.....	.....
					a riportare	.....

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 48.423,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
E.30.05.a	conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 10 cm. PREZZARIO REGIONE VENETO 2023 AUMENTATO DEL 10%	m²			riporto	.....
			240,000	.....	.....	.....
E.30.23.c	Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE Con profilati a freddo (compresi pressopiegati). PREZZARIO REGIONE VENETO 2023 AUMENTATO DEL 10%	kg				
			211,915	.....	.....	.....
F.11.01.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di lamiere e tubi pesanti. PREZZARIO REGIONE VENETO 2023 AUMENTATO DEL 10%	kg				
			211,920	.....	.....	.....
	Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in				a riportare	.....

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 48.423,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
	calcestruzzo avente $R_{ck} \geq 30$ N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m <sup>3</sup> , lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. CORDONATE sez. 10/12 con h = 25 cm. PREZZARIO REGIONE VENETO 2023 AUMENTATO DEL 10%	m	160,000	.....	riporto .....	.....
	<b>A: IMPORTO DELL'OFFERTA</b>				.....	.....
	Oneri della sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso d'asta)					1.500,00
	<b>B: TOTALE Importi (non soggetti a ribasso d'asta)</b>					<b>1.500,00</b>
<b>C = A + B: IMPORTO DI CONTRATTO:</b> (in lettere) ..... (in cifre) .....						
Ribasso d'asta percentuale offerto ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ..... % (..... Per cento)						

**N.B. :** A non può essere maggiore di 48.423,00 non essendo ammesse offerte in aumento

La presente offerta sarà vincolante per l'impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

DICHIARA

- che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all'art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016 sono pari a E ..... in cifre ..... in lettere